

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการโครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าศูนย์กำจัดขยะเทศบาลตำบลกุตุขุมพัฒนา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลกุตุขุมพัฒนา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๖๗,๐๐๐.-บาท
๓. ลักษณะงาน งานทาง
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ จำนวน ๕๗๖,๐๐๐.-บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ พร.๕(ก)
 - ๕.๒ แบบ พร.๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายศักดิ์สิทธิ์ โคตอาสา	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายบวร วงษ์ชม	ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๖.๓ นายพงษ์ศักดิ์ สมหวัง	ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ
๖.๔ นายเกียรติศักดิ์ ศรีชนะ	ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลฤๅษีพัฒนา โทร. ๐๔๕-๗๘๙๐๕๘


ที่ ยส ๕๒๔๐๖/๖๔

วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒


เรื่อง ขออนุมัติเห็นชอบราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าศูนย์กำจัดขยะเทศบาลตำบลฤๅษีพัฒนา


เรียน นายกเทศมนตรีตำบลฤๅษีพัฒนา

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลฤๅษีพัฒนา ที่ ๔๒๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าศูนย์กำจัดขยะเทศบาลตำบลฤๅษีพัฒนา นั้น
บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเสร็จแล้ว โดยมีราคากลางค่า
ก่อสร้างเป็นเงิน ๕๗๖,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)
รายละเอียดปรากฏตามใบประมาณราคากลางก่อสร้างที่แนบมาพร้อมนี้ เป็นระยะเวลาในการก่อสร้าง 30 วัน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และมอบกองคลังดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายศักดิ์สิทธิ์ โคตอาสา)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายบรร วรชัม)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายพงษ์ศักดิ์ สมหวัง)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายเกียรติศักดิ์ ศรีชนะ)


ความเห็นของปลัดเทศบาล.....
- ปลัดเทศบาล.....

(ลงชื่อ) 
(นายคมกริช สืบวงศ์)

ผอ.กองการศึกษา รก.ปลัดเทศบาล

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ความเห็นของรองนายกเทศมนตรี.....
- รองนายกเทศมนตรี.....

(ลงชื่อ) 
(นายฉัตรชัย อุทธชาติ)

รองนายกเทศมนตรีตำบลฤๅษีพัฒนา

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

คำสั่งของนายกเทศมนตรี.....

() อนุมัติให้ใช้เป็นราคากลางได้

() ไม่อนุมัติให้ใช้เป็นราคากลาง

เหตุผล.....

(ลงชื่อ) 
(นายศรีเชียร วิกรัยพัฒน์)

นายกเทศมนตรีตำบลฤๅษีพัฒนา

ค่าก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าศูนย์กำจัดขยะเทศบาลตำบลฤๅษีพัฒนา

ราชการส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลฤๅษีพัฒนา อ.ฤๅษี จ.ยโสธร

ประเภทงาน งานทาง

แบบเลขที่ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เลขที่ ท1-01

สถานที่ก่อสร้าง ทางเข้าศูนย์กำจัดขยะเทศบาลตำบลฤๅษีพัฒนา

หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลฤๅษีพัฒนา อ.ฤๅษี จ.ยโสธร

ประมาณราคา ตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลฤๅษีพัฒนา เลขที่ 423/2561

ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่า แรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าศูนย์กำจัดขยะเทศบาลตำบลฤๅษีพัฒนา	423,450.00	1.3624	576,908.28	
	<u>เงื่อนไข</u> - เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.00 % - เงินประกันผลงานหัก..0.00 % - ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.00 % - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.00 %				
รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ				576,908.28	บาท
ปรับลดค่าก่อสร้างเพื่อความเหมาะสม				576,000.00	บาท

(ทำเสนอเจตจำนงผูกพันบาทถ้วน)

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายศักดิ์สิทธิ์ โคตอาสา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายบวร วงษ์ชม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายพงษ์ศักดิ์ สมหวัง)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายเกียรติศักดิ์ ศรีชนะ)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าศูนย์กำจัดขยะเทศบาลตำบลอุทุมพพัฒนา
ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 198.00 เมตร หมา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 990 .00 ตร.ม.

แบบเลขที่ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เลขที่ ท1-01

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

ประเภท งานทาง

สถานที่ก่อสร้าง สถานที่กำจัดขยะเทศบาลตำบลอุทุมพพัฒนา

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม		
1	งานถนน ค.ส.ล.								
	1.1 งานปรับพื้นที่	ตร.ม.	990.00	-	-	1.23	1,217.70	1,217.70	
	1.2 ทราดยาบะปูนอัดแน่น	ลบ.ม.	49.50	345.00	17,077.50	99.00	4,900.50	21,978.00	
	1.3 ลูกกรับอัดแน่น 95%	ลบ.ม.	198.00	280.00	55,440.00	44.00	8,712.00	64,152.00	
	1.4 คอนกรีตเสริมเหล็กรูปลูกบาศก์ (Strength 240 ksc)	ลบ.ม.	148.50	1,906.00	283,041.00	-	-	283,041.00	
	1.4.1 ค่าปูนกริต	ตร.ม.	990.00	-	-	11.88	11,761.20	11,761.20	
	1.5 เหล็ก RB ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มม.	ตัน	0.27	22,658.00	6,117.66	3,300.00	891.00	7,008.66	
	1.6 เหล็ก DB ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม.	ตัน	0.31	18,656.00	5,783.36	3,300.00	1,023.00	6,806.36	
	1.7 เหล็ก RB ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 19 มม.	ตัน	0.04	25,085.00	1,003.40	2,900.00	116.00	1,119.40	
	1.8 เหล็กตะแกรง wire mesh ขนาด 4 มม. 10x30 ซม. #	ตร.ม.	990.00	12.56	12,434.40	-	-	12,434.40	
	1.9 ค่าแบบข้าง	เมตร	39.60	106.00	4,197.60	-	-	4,197.60	
	1.10 ค่าเข้าแบบข้าง	เมตร	198.00	-	-	10.30	2,039.40	2,039.40	
	1.11 ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	396.00	6.00	2,376.00	13.43	5,318.28	7,694.28	
	รวม				387,470.92		35,979.08	423,450.00	

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายบวร วงษ์ชม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายเกียรติศักดิ์ ศรีชนะ)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายศักดิ์สิทธิ์ โคตอาสา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายพงษ์ศักดิ์ สมหวัง)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา