

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมขยายผิวจราจร คสล.ซอยเทศบาล ๒๗ ม.๑๔
หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลกุตุภูมิพัฒนา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๘๙,๐๐๐.-บาท
๓. ลักษณะงาน งานทาง
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ จำนวน ๖๓๘,๐๐๐.-บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ ปร.๕(ก)
 - ๕.๒ แบบ ปร.๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายศักดิ์สิทธิ์ โคตอาสา	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายบรร วังชม	ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๖.๓ นายพงษ์ศักดิ์ สมหวัง	ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ
๖.๔ นายเกียรติศักดิ์ ศรีชนะ	ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลกุดชุมพุงพัฒนา โทร. ๐๔๕-๗๘๙๑๕๘

ที่ ยส ๕๒๔๐๖/๐๖

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติเห็นชอบราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมขยายผิวจราจร คสล.ซอยเทศบาล ๒๗ หมู่ที่ ๑๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลกุดชุมพุงพัฒนา

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลกุดชุมพุงพัฒนา ที่ ๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมขยายผิวจราจร คสล.ซอยเทศบาล ๒๗ หมู่ที่ ๑๔ นั้น
บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเสร็จแล้ว โดยมีราคากลางค่า
ก่อสร้างเป็นเงิน ๖๓๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
รายละเอียดปรากฏตามใบประมาณราคากลางก่อสร้างที่แนบมาพร้อมนี้ เป็นระยะเวลาในการก่อสร้าง 60 วัน


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และมอบกองคลังดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายกศศักดิ์สิทธิ์ โคตอาสา)




(นายบวร วงษ์ชม)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายพงษ์ศักดิ์ สมหวัง)

(นายเกียรติศักดิ์ ศรีชนะ)


ความเห็นของปลัดเทศบาล.....    

(ลงชื่อ)

(นายคมกริช สืบวงศ์)

ผอ.กองการศึกษา รก.ปลัดเทศบาล

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ความเห็นของรองนายกเทศมนตรี..... 

(ลงชื่อ)

(นายฉัตรชัย อุทธชาติ)

รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดชุมพุงพัฒนา

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

คำสั่งของนายกเทศมนตรี.....

(☒) อนุมัติให้ใช้เป็นราคากลางได้

(☐) ไม่อนุมัติให้ใช้เป็นราคากลาง

เหตุผล.....

(ลงชื่อ)

(นายศรีเชียร วิกฤษพัฒน์)

นายกเทศมนตรีตำบลกุดชุมพุงพัฒนา

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

สรุปผลประมาณราคา

แบบ ปร.5

โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. พร้อมขยายผิวจราจร คสล. ซอยเทศบาล 27 หมู่ที่ 14

ราชการส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา อ.กุดชุม จ.ยโสธร

ประเภทงาน งานทาง

สถานที่ก่อสร้าง ซอยเทศบาล 27 หมู่ที่ 14 ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร

แบบเลขที่ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา อ.กุดชุม จ.ยโสธร

เลขที่ ท1-01 และ กรมทางหลวงชนบท ทช-5-301/45

ประมาณราคา ตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เลขที่ 6/2562 ลงวันที่ 7 มกราคม 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ขยายผิวจราจร คสล.พร้อม ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. ซอยเทศบาล 27 หมู่ที่ 14	468,793.77	1.3624	638,684.63	
	<u>เงื่อนไข</u> - เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.00 % - เงินประกันผลงานหัก..0.00 % - ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.00 % - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.00 % - ราคาน้ำมันดีเซล ราคาที่ ปตท.อ.เมืองยโสธร ราคาสิตรละ 25.36 บาท				
รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ				638,684.63	บาท
ปรับลดค่าก่อสร้างเพื่อความเหมาะสม				638,000.00	บาท

(ทกแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายศักดิ์สิทธิ์ โคตอาสา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)




กรรมการ

(นายบวร วงษ์ชม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายพงษ์ศักดิ์ สมหวัง)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายเกียรติศักดิ์ ศรีชนะ)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมขยายผิวจราจร คสล. ขอยเทศบาล 27 หมู่ที่ 14

ปริมาณงาน ขยายผิวจราจร คสล. กว้าง 0.80 ม. ยาว 165.00 ม.หนา 0.15 ม.หรือรวมพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 132.00 ตร.ม.

ประเภท งานทาง

สถานที่ก่อสร้าง ขอยเทศบาล 27 หมู่ที่ 14

แบบเลขที่ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เลขที่ ท1-01

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลชุมพัฒนา เลขที่ 6/2562 ลงวันที่ 7 มกราคม 2562

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม		
1	งานขยายผิวจราจร คสล.								
1.1	งานปรับพื้นที่	ตร.ม.	132.00	-	-	1.67	220.44	220.44	
1.2	ทรายหยาบถมหน้าอัดแน่น	ลบ.ม.	6.60	345.00	2,277.00	91.00	600.60	2,877.60	
2.2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปูบาศก์ (Strength 240 ksc)	ลบ.ม.	19.80	1,906.00	37,738.80	-	-	37,738.80	
2.2.1	ค่าปูนกริต	ตร.ม.	132.00	-	-	11.88	1,568.16	1,568.16	
2.3	เหล็ก RB ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 มม.	ตัน	0.02	22,685.00	523.80	3,300.00	76.20	599.99	
2.4	เหล็ก DB ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 16 มม.	ตัน	-	18,656.00	-	3,300.00	-	-	
2.5	เหล็ก RB ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 19 มม.	ตัน	0.004	25,085.00	94.57	2,900.00	10.93	105.50	
2.6	เหล็กตะแกรง wire mesh ขนาด 4 มม. 10x30 ซม. #	ตร.ม.	132.00	12.56	1,657.92	-	-	1,657.92	
2.7	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	356.00	6.00	2,136.00	13.43	4,781.08	6,917.08	
	รวม				44,428.09		7,257.41	51,685.50	

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายศักดิ์สิทธิ์ โคตอาสา)


ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายพงษ์ศักดิ์ สมหวัง)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ)

น. () กรรมการ

(นายบรร วังชม)

นายช่างโยธานำงาน

(ลงชื่อ)


 กรรมการ

(นายเกียรติศักดิ์ ศรีชนะ)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างระบบน้ำ คสล. พร้อมขยายผิวจราจร คสล. ขอยยเทศบาล 27 หมู่ที่ 14
 ปริมาณงาน ก่อสร้างระบบน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 165.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร
 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลกุดชุมพุงพัฒนา เลขที่ 6/2562 ลงวันที่ 7 มกราคม 2562
 สถานที่ก่อสร้าง ขอยเทศบาล 27 หมู่ที่ 14 ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม		
1	งานรื้อถอน								
	1.1 งานรื้อถอนระบบน้ำ คสล.เดิม	ม.	165.00	-	-	75.00	12,375.00	12,375.00	รื้อขนไป
2	งานวางระบบน้ำ+ฝารองระบบน้ำ								
	2.1 ค่าขุดดิน	ลบ.ม.	145.86	-	-	99.00	14,440.14	14,440.14	
	2.2 พรายหยาบอัดแน่นรองพื้น	ลบ.ม.	13.20	345.00	4,554.00	91.00	1,201.20	5,755.20	
	2.3 คอนกรีตผสมเสร็จรูปทึบ (Strength 180 ksc)	ลบ.ม.	6.60	1,794.00	11,840.40	306.00	2,019.60	13,860.00	
	2.4 คอนกรีตผสมเสร็จรูปทึบ (Strength 240 ksc)	ลบ.ม.	33.00	1,906.00	62,898.00	306.00	10,098.00	72,996.00	
	2.5 เหล็ก RB ขนาด คก. 9 มม.	ตัน	2.33	26,521.00	61,744.87	4,100.00	9,545.42	71,290.28	
	2.6 เหล็ก RB ขนาด คก. 6 มม.	ตัน	0.86	26,241.00	22,558.08	4,100.00	3,524.57	26,082.64	
	2.7 เหล็กฉาก ขนาด L50x50x4 มม.	กก.	2,806.65	20.00	56,133.00	10.00	28,066.50	84,199.50	
	2.8 ลวดผูกเหล็ก NO.18	กก.	95.63	40.00	3,825.36	-	-	3,825.36	
	2.9 ไม้แบบทั่วไป	ลบ.ฟ.	194.70	230.00	44,781.00	-	-	44,781.00	
	2.10 ค่าแรงไม้แบบ	ตร.ม.	457.05	-	-	133.00	60,787.65	60,787.65	
	2.11 ตะปู 2.5/3 นิ้ว	กก.	114.26	40.00	4,570.50	-	-	4,570.50	
	2.12 ลีกันสนิม	ตร.ม.	33.00	30.00	990.00	35.00	1,155.00	2,145.00	
	รวม				273,895.20		143,213.07	417,108.27	

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)  วิศวกร
 (นายศักดิ์สิทธิ์ โคตอาสา) (นายบรร วังข่ม)
 ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้ช่วยโยธนาชำนาญงาน
 (ลงชื่อ)  วิศวกร
 (นายเกียรติศักดิ์ ศรีชนะ) ผู้ช่วยโยธนาช่างโยธา