

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมขยายผิวจราจร คสล.ซอยเทศบาล ๒๘ ม.๑๔
หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลกุตุภูมิพัฒนา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๖๑,๐๐๐.-บาท
๓. ลักษณะงาน งานทาง
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ จำนวน ๖๓๔,๐๐๐.-บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ พร.๕(ก)
 - ๕.๒ แบบ พร.๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายศักดิ์สิทธิ์ โคตอาสา	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายบวร วงษ์ชม	ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๖.๓ นายพงษ์ศักดิ์ สมหวัง	ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ
๖.๔ นายเกียรติศักดิ์ ศรีชนะ	ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลกุศุมพัฒนา โทร. ๐๔๕-๗๘๙๑๕๘

ที่ ยส ๕๒๔๐๖/๐๗

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติเห็นชอบราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมขยายผิวจราจร คสล.ซอยเทศบาล ๒๘ หมู่ที่ ๑๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลกุศุมพัฒนา

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลกุศุมพัฒนา ที่ ๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมขยายผิวจราจร คสล.ซอยเทศบาล ๒๘ หมู่ที่ ๑๔ นั้น
บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเสร็จแล้ว โดยมีราคากลางค่า
ก่อสร้างเป็นเงิน ๖๓๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
รายละเอียดปรากฏตามใบประมาณราคากลางก่อสร้างที่แนบมาพร้อมนี้ เป็นระยะเวลาในการก่อสร้าง 60 วัน


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และมอบกองคลังดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายศักดิ์สิทธิ์ โคตอาสา)



(นายบรร วังข่ม)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายพงษ์ศักดิ์ สมหวัง)

(นายเกียรติศักดิ์ ศรีชนะ)


ความเห็นของปลัดเทศบาล.....   ลงนามและลงตรา ณ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)

(นายคมกริช สืบวงศ์)

ผอ.กองการศึกษา รก.ปลัดเทศบาล

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ความเห็นของรองนายกเทศมนตรี..... 

(ลงชื่อ)

(นายฉัตรชัย อุทธชาติ)

รองนายกเทศมนตรีตำบลกุศุมพัฒนา

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

คำสั่งของนายกเทศมนตรี.....

(☒) อนุมัติให้ใช้เป็นราคากลางได้

(☐) ไม่อนุมัติให้ใช้เป็นราคากลาง

เหตุผล.....

(ลงชื่อ)

(นายศรีเชียร วิกฤษพัฒนา)

นายกเทศมนตรีตำบลกุศุมพัฒนา

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

โครงการขยายผิวจราจร คสล. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขอยเทศบาล 28 หมู่ที่ 14

ราชการส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา อ.กุดชุม จ.ยโสธร

ประเภทงาน งานทาง

สถานที่ก่อสร้าง ขอยเทศบาล 28 หมู่ที่ 14

แบบเลขที่ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา อ.กุดชุม จ.ยโสธร

เลขที่ ท1-01 และ กรมทางหลวงชนบท ทช-5-301/45


ประมาณราคา ตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เลขที่ 5/2562 ลงวันที่ 7 มกราคม 2562


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ขยายผิวจราจร คสล.พร้อม ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขอยเทศบาล 28 หมู่ที่ 14	465,884.06	1.3624	634,720.45	
	<u>เงื่อนไข</u> - เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.00 % - เงินประกันผลงานหัก..0.00 % - ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.00 % - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.00 % - ราคาน้ำมันดีเซล ราคาที่ ปตท.อ.เมืองยโสธร ราคาเฉลี่ย 25.36 บาท				
รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ				634,720.45	บาท
ปรับลดค่าก่อสร้างเพื่อความเหมาะสม				634,000.00	บาท

(ทกแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายศักดิ์สิทธิ์ โคตอาสา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายบวร วงษ์ชม)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายพงษ์ศักดิ์ สมหวัง)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายเกียรติศักดิ์ ศรีชนะ)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ประมาณราคา โครงการขยายผิวจราจร คสล. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขอยเทศบาล 28 หมู่ที่ 14

แบบ ประ.4 แผ่นที่ 1/2

ปริมาณงาน ขยายผิวจราจร คสล. กว้าง 1.00 ม. ยาว 148.00 ม.หนา 0.15 ม. และ กว้าง 0.70 ม. ยาว 148.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือรวมพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 251.60 ตร.ม.

ประเภท งานทาง

ประมาณราคาโดย


สถานที่ก่อสร้าง ขอยเทศบาล 28 หมู่ที่ 14


แบบเลขที่ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เลขที่ ท1-01

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลอุบลพัฒนา เลขที่ 5/2562 ลงวันที่ 7 มกราคม 2562


ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม		
1	งานขยายผิวจราจร คสล.								
1.1	งานปรับพื้นที่	ตร.ม.	251.60	-	-	1.67	420.17	420.17	
1.2	พรายหยาบปูนอัดแน่น	ลบ.ม.	12.58	345.00	4,340.10	91.00	1,144.78	5,484.88	
2.2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ (Strength 240 ksc)	ลบ.ม.	37.74	1,906.00	71,932.44	-	-	71,932.44	
2.2.1	ค่าปูนคอนกรีต	ตร.ม.	251.60	-	-	11.88	2,989.01	2,989.01	
2.3	เหล็ก RB ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 มม.	ตัน	0.11	22,685.00	2,444.54	3,300.00	355.61	2,800.14	
2.4	เหล็ก DB ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 16 มม.	ตัน	-	18,656.00	-	3,300.00	-	-	
2.5	เหล็ก RB ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 19 มม.	ตัน	0.01	25,085.00	315.07	2,900.00	36.42	351.49	
2.6	เหล็กตะแกรง wire mesh ขนาด 4 มม. 10x30 ซม. #	ตร.ม.	251.60	12.56	3,160.10	-	-	3,160.10	
2.7	ค่าแบบข้าง	เมตร	57.20	106.00	6,063.20	-	-	6,063.20	
2.8	ค่าเข้าแบบข้าง	เมตร	286.00	-	-	10.30	2,945.80	2,945.80	
2.9	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	345.00	6.00	2,070.00	13.43	4,633.35	6,703.35	
	รวม				90,325.44		12,525.14	102,850.58	


(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายบวร วงษ์ชม)

(นายศักดิ์สิทธิ์ โคตอาสา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง


(นายเกียรติศักดิ์ ศรีชนะ)



(นายพงษ์ศักดิ์ สมหวัง)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ประมาณราคา โครงการขยายผิวจราจร คสล. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขอยเทศบาล 28 หมู่ที่ 14
 ปริมาณงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 148.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง ขอยเทศบาล 28 หมู่ที่ 14 ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร
 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลกุดชุมพิฒนา เลขที่ 5/2562 ลงวันที่ 7 มกราคม 2562

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม		
1	งานวางระบายน้ำ+ฝารางระบายน้ำ								
1.1	ค่าขุดดิน	ลบ.ม.	130.83	-	-	99.00	12,952.37	12,952.37	
1.2	ทรายหยาบอัดแน่นรองพื้น	ลบ.ม.	11.84	345.00	4,084.80	91.00	1,077.44	5,162.24	
1.3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ (Strength 180 ksc)	ลบ.ม.	5.92	1,794.00	10,620.48	306.00	1,811.52	12,432.00	
1.4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ (Strength 240 ksc)	ลบ.ม.	29.60	1,906.00	56,417.60	306.00	9,057.60	65,475.20	
1.5	เหล็ก RB ขนาด ศก. 9 มม.	ตัน	2.09	26,521.00	55,383.27	4,100.00	8,561.95	63,945.22	
1.6	เหล็ก RB ขนาด ศก. 6 มม.	ตัน	0.77	26,241.00	20,233.91	4,100.00	3,161.43	23,395.34	
1.7	เหล็กฉาก ขนาด L50x50x4 มม.	กก.	2,517.48	20.00	50,349.60	10.00	25,174.80	75,524.40	
1.8	ลวดผูกเหล็ก NO.18	กก.	85.78	40.00	3,431.23	-	-	3,431.23	
1.9	ไม้แบบทั่วไป	ลบ.ฟ.	174.64	230.00	40,167.20	-	-	40,167.20	
1.10	ค่าแรงไม้แบบ	ตร.ม.	409.96	-	-	133.00	54,524.68	54,524.68	
1.11	ตะปู 2.5/3 นิ้ว	กก.	102.49	40.00	4,099.60	-	-	4,099.60	
1.12	สีกันสนิม	ตร.ม.	29.60	30.00	888.00	35.00	1,036.00	1,924.00	
	รวม				245,675.70		117,357.78	363,033.48	

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นายศักดิ์สิทธิ์ โคตอาสา)
 ผู้อำนวยการกองช่าง
 (ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายพงษ์ศักดิ์ สมหวัง)
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ) น.  กรรมการ
 (นายบวร วงษ์คม)
 นายช่างโยธาชำนานงาน
 (ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายเกียรติศักดิ์ ศรีชนะ)
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา